

东发改审〔2024〕8号

东山县发展和改革局关于东山城垵临港经济 产业园疏港路南侧排水配套工程 初步设计及概算的批复

东山经济技术开发区临港建设发展有限公司：

报来《关于要求审批东山城垵临港经济产业园疏港路南侧排水配套工程初步设计及概算的请示》及相关材料收悉。为满足一道新能源 5GW 电池片项目 2024 年 6 月份投产后污水排放需求，鉴于该项目已委托中国市政工程中南设计研究总院有限公司完成初步设计及概算编制工作，并经专家组评审通过。经研究，原则同意该项目初步设计及概算。具体批复如下：

一、项目名称：东山城垵临港经济产业园疏港路南侧排水配套工程（项目代码：2402-350626-04-05-453351）。

二、项目建设地点：漳州市东山县康美镇。

三、项目业主：东山经济技术开发区临港建设发展有限公司。

四、项目建设规模及内容：（1）新建一座处理能力为 8000 立方米/d 一体化污水泵站，新建总长度约为 6.9km 的 DN350 污

水压力管；

(2) 新建约 30m 的 DN800 重力污水管，45m 的 DN600 管两根，将污水接至疏港路北侧 DN1200 重力污水管。

五、项目总投资及资金来源：项目总投资概算 1992.79 万元，其中建安费 1646.52 万元，工程建设其他费用 223.88 万元，基本预备费 93.52 万元，建设期利息 28.87 万元。资金主要来源为专项债和融资等渠道。

六、项目建设工期：3 个月。

七、招标事项：请严格按照国家和福建省招投标有关法律法规要求，依法依规认真组织开展招投标活动。

本投资概算作为项目施工招标控制价的核定依据。

附件：东山城垵临港经济产业园疏港路南侧排水配套工程投资概算审核汇总表

东山县发展和改革局

2024 年 3 月 4 日

主题词：城垵临港经济产业园疏港路南侧排水配套工程 初设及概算 批复

抄 送：林裕辉常务副县长、有关单位

附件：

东山城垵临港经济产业园疏港路南侧排水配套工程投资概算审核汇总表

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）						技术	经济	指标	备注	
		建筑工程	设备购置		安装工程	其他费用	小计	合计	单位	数量		指标元/（单位）
			设备总价	其中进口								
一	第一部分 工程建安及设备 购置费用	1274.59	270.92		101		1646.52	1646.52	m	6830	2411	
1	污水重力管道	1245.87					1245.87		m	6830	1824	
2	一体化泵站	18.72	270.92		31		320.64		m ³ /d	8000	401	
3	临时用水用电	10.00					10.00		项	1	100000.00	
4	电源外线				70.00		70.00		m	1000	700.00	
	第一部分 工程费用合计	1274.59	270.92		101		1646.52	1646.52				
二	第二部分 工程建设其他费用					223.88		223.88				
1	建设单位管理费					29.70						
2	前期工作费用 (工可编制费)					11.56						
3	环评费					10.94						
4	节能评估费					5.00						
5	设计费					59.81						
6	勘察测量费					12.75						
7	物探费					5.00						
8	施工图及勘察 文件审核费					2.24						
9	工程检测监测费					5.00						
10	联合试运转费					2.71						
11	招标代理费用					12.88						
12	工程造价咨询 服务费					7.52						
13	建设监理费					36.49						
14	工程支付担保费					8.23						
15	水土保持方案 编制费					6.12						
16	水土保持补偿费					3.00						
17	规费					4.94						
	第二部分费用合计					223.88		223.88				
	第一、二部分 费用合计	1274.59	270.92		101	223.88	1646.52	1870.40				
三	基本预备费 5%							93.52				
四	工程静态投资							1963.92	m	6830	2875	
五	建设期贷款利息							28.87	利率 4.2%，一年利息			
六	工程总投资							1992.79	m	6830	2918	